LEGENDA:

ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

- EZS Ústředna EZS
- Ovládací klávesnice
- EXP Expandér
- PIR detektor
- PIR detektor s antimaskingem
- Detektor tříštění skla
- Nouzový hlásič
- LED signalizace
- Zálohovaný zdroj
- Kabel 3x2x0,5
- Kabel CYSY 2x1,5 + FTP

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU

- K Čtečka přístupového systému
- ACS Řídící server
- Elektromagnetický zámek12V, reverzní (dodávka stavby)
- Zálohovaný zdroj 12V/3A (viz. bl. schéma)
- Kabel CYSY 2x1,5 + BELDEN 9502
- Kabel CYSY 2x1,5

KAMEROVÝ SYSTÉM

- Kamera vnitřní
- Kamera venkovní
- Datový rozvaděč SK

č.m.	sektor	název místnosti	vnější vlivy	plocha m2
5.501	b	vst.chodba lab. mol. pat.		83,5
5.502	b	respirium		29,1
5.502a	c	wc - imobilní		3,9
5.502b	c	server		9,8
5.503	c	osobní výtah v5		5,5
5.504	c	vst.chodba-ústav imunol.		13,4
5.505	c	technicko admin. místn.		10,6
5.506	c	pracovna		10,5
5.507	c	umývárna		9,7
5.508	c	osobní výtah v6		5,5
5.509	d	komunikační chodba		39,3
5.510	d	serologie		14,8
5.511	d	laboratoř centrifugy		8,7
5.512	d	pre pcr		8,5
5.513	d	sekretariát		17,2
5.514	d	pracovna vedoucího		11,8
5.515	d	post pcr pracovna		8,5
5.516	d	post pcr		26,7
5.517	d	laboratoře - pracovna		14,9
5.518	d	laboratoř v2		29,3
5.519	d	laboratoř v1		18,1
5.520	d	chodba + schodiště		30,0
5.521	d	chladící místnost		7,46
5.521a	d	strojovna chlazení		3,73
5.522	d	wc - ženy		7,1
5.523	d	wc - muži		5,1
5.523a	d	úklid		1,1
5.524	d	serologie		32,4
5.525	c	demonstrační místnost		34,6
5.526	c	denní místnost		27,80
5.527	d	komunikační chodba		73,8
5.528	d	čistá šatna - ženy		2,1
5.528a	d	umývárna - ženy		5,4
5.528b	d	špinavá šatna - ženy		2,2
5.529	d	čistá šatna - muži		3,2
5.529a	d	sprcha - muži		8,3
5.529b	d	špinavá šatna - muži		2,8
5.530	-	neobsazeno		-
5.531	d	post prc přístrojová		16,4
5.532	b	šatna - ženy		10,8
5.531	d	post prc přístrojová		16,4
5.532	b	šatna - ženy		10,8
5.532a	b	umývárna - ženy		7,1
5.532b	b	šatna - muži		2,9
5.532c	b	umývárna - muži		2,5
5.533	b	administrativa		8,6
5.533a	b	vedoucí		18,2
5.534	b	denní místnost		15,1
5.535	b	post doc		8,6
5.536	b	post doc		17,8
5.537	b	post doc		17,8
5.538	b	knihovna		58,1
5.539	b	šatna - ženy		2,5
5.539a	b	sprcha - ženy		2,7
5.540	b	chodba		9,4
5.541	b	chodba + schodiště		31,1
5.542	b	laboratoř		28,4
5.542a	b	sklad (a)		11,6
5.543	b	šatna - muži		2,5
5.543a	b	sprcha - muži		3,2
5.544	b	wc - ženy		1,3
5.544a	b	wc - muži		1,1
5.545	b	sklad (a)		4,6
5.546	b	laboratoř		24,8
5.547	b	laboratoř		24,6
5.548	b	laboratoř		28,3
5.549	b	lednice, mrazící boxy		7,3
5.549a	b	sklad (a)		3,8
5.550	b	chladící místnost		6,9
5.551	b	filtr - buněčné kultury		3,4
5.551a	b	buněčné kultury		35,7
5.552	b	doktorandi		18,2
5.553	b	doktorandi		18,2
5.554	b	doktorandi		18,1
5.555	b	umývárna - muži		4,0
5.556	b	umývárna - ženy		3,9
5.557	b	instalační šachta		0,73
5.558	d	instalační šachta		0,73
5.559	d	umývárna - ženy		1,6
5.560	d	umývárna - muži		1,6

Pozici koncových prvků na stropech je nutné koordinovat s ostatními technologiemi a se soutiskem koncových prvků. Kabely v CHÚC a v shromažďovacích prostorech budou splňovat třídu hořlavosti B2caS1d0 nebo budou vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10mm. Hlavní kabelové trasy budou uloženy a vyvázány ve SLP žlabech. Ostatní trasy budou uloženy v lištách nebo pod omítkou. PIR detektory budou osazeny ve výšce 2300-2400 mm od podlahy a LED signalizace nad zárubněmi dveří. Trubka pro čtečku bude na straně čtečky zakončena krabičkou KU68 s víčkem (ve výšce cca 1,4m - dle umístění vypínačů) a na straně druhé bude vycházet v podhledu v místnosti. Řídící jednotky čteček budou instalovány v podhledu nebo na jiném chráněném místě v krabicích GEWIS 44207.

INDEX	DATUM, JMÉNO, PODPIS	TEXT A POPIS ZMĚNY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ateliér-r, spol. s r.o., Uhelná 27, Olomouc 772 00

VYPRACOVAL	Michal Svoboda		MERIT GROUP a.s.		
KONTROLOVAL	Petr Vychodil				
SCHVÁLIL	Jiří Šafránek				
MÍSTO STAVBY	ul. Hněvotínská, Olomouc	DATUM	12/2011	MĚŘÍTKO	1:100
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 8, Olomouc	ZAKÁZKA	ZS-11-026	FORMÁT	6x A4

MERIT GROUP a.s.
Březinova 7
772 00 Olomouc
tel: +420 585 226 185
fax: +420 585 230 206
e-mail: merit@merit.cz

STAVBA
Dostavba teoretických ústavů Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

OBSAH - NÁZEV VÝKRESU
půdorys 5.np - EZS, CCTV, EKV

OBJEKT - PROVOZNÍ SOUBOR	STUPEŇ	ARCH. ČÍSLO	Č. VÝKRESU	Č. VÝTISKU
4.8 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky	dokumentace pro provedení stavby		1 - SL 23	