LEGENDA:

ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

- Ústředna EZS
- Ovládací klávesnice
- Expandér
- PIR detektor
- PIR detektor s antimaskingem
- Detektor tříštění skla
- Nouzový hlásič
- LED signalizace
- Záložní zdroj
- Kabel 3x2x0,5
- Kabel CYSY 2x1,5 + FTP

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU

- Čtečka přístupového systému
- Řídící server
- Elektromagnetický zámek12V, reverzní (dodávka stavby)
- Záložní zdroj 12V/3A (viz. bl. schéma)
- Kabel CYSY 2x1,5 + BELDEN 9502
- Kabel CYSY 2x1,5

KAMEROVÝ SYSTÉM

- Kamera vnitřní
- Kamera venkovní
- Datový rozvaděč SK

legenda místností:

č.m.	sektor	název místnosti	vnější vlivy	plocha m2
6.501	d	šatna - ženy		9,45
6.501a	d	sprcha - ženy		7,88
6.502	d	pracovna		11,16
6.503	d	chladící místnost		11,18
6.504	d	molekulární biologie		58,22
6.504a	d	sklad (a)		11,55
6.504b	d	pcr		27,66
6.504c	d	molekulární biologie		30,54
6.504d	d	molekulární biologie		14,01
6.505	d	chodba + schodiště		29,78
6.506	d	proteomika		27,91
6.507	d	příprava proteomiky		13,69
6.507a	d	příprava proteomiky		13,58
6.508	d	šatna - muži		14,46
6.508a	d	sprcha - ženy		7,18
6.509	c	předsíň wc - muži		2,23
6.510	c	předsíň wc - ženy		2,26
6.511	c	sekretariát		25,16
6.511a	c	pracovna - vedoucí		30,45
6.511b	c	předsíň hyg.zázemí-vedoucí		1,53
6.512	c	knihovna-seminární místnost		70,09
6.513	b	wc - muži		11,02
6.514	b	wc - ženy		9,89
6.514a	b	úklid		1,38
6.515	b	sterilika		21,86
6.516	b	server		4,37
6.517	b	chodba + schodiště		30,83
6.518	b	mikroskopické metody		27,88
6.519	b	buněčná biologie		42,56
6.520	b	filtr		5,90
6.520a	b	filtr - sprcha		7,77
6.520b	b	filtr		7,45
6.520c	b	tkáňové kultury		105,89
6.520d	b	biohazard		28,14
6.521	b	cytogenetika		28,02
6.521a	b	cytogenetika		27,84
6.522	b	příjem materiálu		27,99
6.523	b	dna/rna izolace		23,50
6.524	b	sklad typu a - váhovna		28,11
6.525	b	denní místnost		22,89
6.526	c	osobní výtah v5		5,43
6.527	c	osobní výtah v6		5,43
6.528	b,c	komunikační chodba		169,44
6.529	b	komunikační chodba		24,58
6.530	b	buněčná biologie		13,84
6.531	b	předsíň wc - ženy		2,10
6.532	b	předsíň wc - muži		2,04
6.533	c	wc - ženy		1,47
6.534	c	wc - muži		1,45
6.535	c	hyg. zázemí - vedoucí		2,23
6.536	b	instalační šachta		0,81
6.537	d	instalační šachta		0,81

Pozici koncových prvků na stropech je nutné koordinovat s ostatními technologiemi a se soutiskem koncových prvků. Kabely v CHÚC a v shromažďovacích prostorech budou splňovat třídu hořlavosti B2caS1d0 nebo budou vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10mm. Hlavní kabelové trasy budou uloženy a vyvázány ve SLP žlabech. Ostatní trasy budou uloženy v lištách nebo pod omítkou. PIR detektory budou osazeny ve výšce 2300-2400 mm od podlahy a LED signalizace nad zárubněmi dveří. Trubka pro čtečku bude na straně čtečky zakončena krabičkou KU68 s víčkem (ve výšce cca 1,4m - dle umístění vypínačů) a na straně druhé bude vycházet v podhledu v místnosti. Řídící jednotky čteček budou instalovány v podhledu nebo na jiném chráněném místě v krabicích GEWIS 44207.

INDEX	DATUM, JMÉNO, PODPIS	TEXT A POPIS ZMĚNY
1.	06.05.2012	Posun PIR v m.č. 6.507

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: atelier-r, spol. s r.o., Uhelná 27, Olomouc 772 00				
VYPRACOVAL	Michal Svoboda	merit MERIT GROUP a.s.	MERIT GROUP a.s. Březinova 7 772 00 Olomouc	tel: +420 585 226 185 fax: +420 585 230 206 e-mail: merit@merit.cz
KONTROLOVAL	Petr Vychodil			
SCHVÁLIL	Jiří Šafránek			
MÍSTO STAVBY	ul. Hněvotínská, Olomouc	DATUM	05/2012	MĚŘÍTKO 1:100
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc	ZAKÁZKA	ZS-11-026	FORMÁT 6x A4
STAVBA Dostavba teoretických ústavů Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci		OBSAH - NÁZEV VÝKRESU půdorys 6.np - EZS, CCTV, EKV		
OBJEKT - PROVOZNÍ SOUBOR 4.8 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		STUPEŇ dokumentace pro provedení stavby	ARCH. ČÍSLO	Č. VÝKRESU 1 - SL 24 / Č. VÝTISKU