legenda místností:

č.m.	název místnosti	plocha m2	úroveň podlahy	světlost mm	druh podlahy	označení	poznámka podlahy	podlahové vytápění	povrchová úprava stěn	poznámka	povrchová úprava stropu	poznámka
2.01	není obsazeno							-				
2.02	schodiště	19,59	+3,980		S-Z - (exopxidová samonivelační stěrka zátěžová)	P3.2, P6		-	PB (pohledový beton)		PB (pohledový beton)	
2.03	výtah osobní + imobilní	3,00	+3,980					-			PB (pohledový beton)	
2.04	laboratoř roztok. syntézy	32,15	+3,980	3600	PVC - CH (PVC antistatické s chemickou odolností)	P1p		ano	VOŠ, PB (VOŠ : vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou) (PB : pohledový beton)		PB (pohledový beton)	
2.04a	vzdušný filtr	5,56	+3,980	3600	PVC - A (antistatické)	P2p		ano	VOŠ (vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou)		PB (pohledový beton)	
2.05	labor. solid phase syntézy I	20,17	+3,980	3600	PVC - A (antistatické)	P2p		ano	VOŠ, PB, SDK		PB (pohledový beton)	
2.06	labor. solid phase syntézy II	24,76	+3,980	3600	PVC - A (antistatické)	P2p		ano	VOŠ, PB, SDK		PB (pohledový beton)	
2.07	laboratoř analytiky	39,16	+3,980	3600	PVC - A (antistatické)	P2p		ano	VOŠ, PB (VOŠ : vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou) (PB : pohledový beton)		PB (pohledový beton)	
2.08	sklad - prázdné obaly	5,34	+3,980	3600	PVC - A (antistatické)	P2		-	VOŠ (vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou)		PB (pohledový beton)	
2.09	mytí skla - lyofolizace	10,56	+3,980	3600	S-H (epoxidová samonivelační stěrka hydroizolační)	P5p		ano	SO, VOŠ (SO : stěrková omítka hydroizolační, výška 2.0m) (VOŠ : vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou)		PB (pohledový beton)	
2.10	pumpy - filtry	7,32	+3,980	3000	PVC - Z (PVC zátěžové)	P1p		ano	OSH (obklad stěn protihlukový, sdk obklad s protihlukovou izolací tl.100mm)		PA (podhled akustický)	akustická izolace zespod stropní desky
2.11	přípravna	10,97	+3,980	3600	PVC - CH (PVC antistatické s chemickou odolností)	P1p		ano	OSO (obklad stěn omyvatelným panelem do čistého prostředí)	sendvičový polyuretanový panel oplášťěný plechem tl. 60mm	PB (pohledový beton)	
2.12	proteomika	34,29	+3,980	3600	PVC - CH (PVC antistatické s chemickou odolností)	P1p, P1.6	zvýšená únosnost podlahy pod přístroj 345kg	ano	OSO (obklad stěn omyvatelným panelem do čistého prostředí)	sendvičový polyuretanový panel oplášťěný plechem tl. 60mm	PB (pohledový beton)	
2.13	proteomický filtr	3,77	+3,980	3000	PVC - CH (PVC antistatické s chemickou odolností)	P1p		ano	OSO (obklad stěn omyvatelným panelem do čistého prostředí)	sendvičový polyuretanový panel oplášťěný plechem tl. 60mm	PO (podhled omyvatelný, do čistého prostředí)	sendvičový polyuretanový panel oplášťěný plechem tl. 60mm
2.15	sklad + fotokomora	9,34	+3,980	3600	PVC - Z (PVC zátěžové)	P1		-	SO, VOŠ (SO : stěrková omítka hydroizolační, výška 2.0m) (VOŠ : vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou)		PB (pohledový beton)	
2.16	úklidová místnost	1,55	+3,980	3600	S-H (epoxidová samonivelační stěrka hydroizolační)	P3		-	SO, VOŠ (SO : stěrková omítka hydroizolační, výška 2.0m) (VOŠ : vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou)		PB (pohledový beton)	
2.17	sklad B	3,55	+3,980	3600	PVC - A (antistatické)	P2		-	VOŠ (vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou)		PB (pohledový beton)	
2.18	proteomika	51,34	+3,980	3600	PVC - CH (PVC antistatické s chemickou odolností)	P1.5p	zvýšená únosnost podlahy pod přístroj 375kg a 550kg; transportní cesta pro zařízení 550kg	ano	OSO (obklad stěn omyvatelným panelem do čistého prostředí)	sendvičový polyuretanový panel oplášťěný plechem tl. 60mm	PB (pohledový beton)	
2.18a	vzdušný filtr	4,70	+3,980	3600	PVC - A (antistatické)	P2.3p	transportní cesta pro zařízení 550kg	ano	VOŠ, SDK (vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou) (SDK + otěruvzdorný nátěr)		PSDKi (podhled sádrokartonový rastrový 600 x 600 impregn. na systém. profilech)	
2.19	schodiště	16,94	+3,980		S-Z - (exopxidová samonivelační stěrka zátěžová)	P3.2, P6		-	PB (pohledový beton)		PB (pohledový beton)	
2.20	prokládací autokláv	3,03	+3,980	2800	PVC - O (běžné)	P1p	bet. sokl na stropní desku pod přístroj autokláv	ano	OSO (obklad stěn omyvatelným panelem do čistého prostředí)	sendvičový polyuretanový panel oplášťěný plechem tl. 60mm	PO (podhled omyvatelný, do čistého prostředí)	sendvičový polyuretanový panel oplášťěný plechem tl. 60mm
2.21	tkáňové kultury BL3	29,36	+3,980	3000	PVC - A (antistatické)	P2p		ano	OSO (obklad stěn omyvatelným panelem do čistého prostředí)	sendvičový polyuretanový panel oplášťěný plechem tl. 60mm	PO (podhled omyvatelný, do čistého prostředí)	sendvičový polyuretanový panel oplášťěný plechem tl. 60mm
2.22	výtah nákladní	6,49	+3,980					-			PB (pohledový beton)	
2.23	dekontaminační smyčka	4,92	+3,980	3000	S-H (epoxidová samonivelační stěrka hydroizolační)	P5		-	VOŠ, PB, SO		PSDKi (podhled sádrokartonový rastrový 600 x 600 impregn. na systém. profilech)	
2.24a	wc muži - předsíňka	1,74	+3,980	2500	S - O (epoxidová samonivelační stěrka běžná)	P3		-	VOŠ, PB, SO, SDK		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.24b	wc muži	3,20	+3,980	2500	S - O (epoxidová samonivelační stěrka běžná)	P3		-	VOŠ, PB, SO, SDK		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.25a	wc ženy - předsíňka	2,55	+3,980	2500	S - O (epoxidová samonivelační stěrka běžná)	P3		-	SO, VOŠ, SDK		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.25b	wc ženy	5,62	+3,980	2500	S - O (epoxidová samonivelační stěrka běžná)	P3		-	SO, VOŠ, SDK		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.26	mikroskopy	7,14	+3,980	3600	PVC - O (běžné)	P1p		ano	SO, VOŠ (SO : stěrková omítka hydroizolační, výška 2.0m) (VOŠ : vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou)		PB (pohledový beton)	
2.26a	vzdušný filtr	4,42	+3,980	3000	PVC - O (běžné)	P1		-	OSO (obklad stěn omyvatelným panelem do čistého prostředí)	sendvičový polyuretanový panel oplášťěný plechem tl. 60mm	PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.27	mikroskopy	6,60	+3,980	3600	PVC - A (antistatické)	P2p		ano	VOŠ, SDK (vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou) (SDK + otěruvzdorný nátěr)		PB (pohledový beton)	
2.28	tkáňové kultury	67,17	+3,980	3600	PVC - CH (PVC antistatické s chemickou odolností)	P1p		ano	OSO (obklad stěn omyvatelným panelem do čistého prostředí)	sendvičový polyuretanový panel oplášťěný plechem tl. 60mm	PB (pohledový beton)	
2.29	skríningová laboratoř	121,08	+3,980	3600	PVC - CH	P1.7p	zvýšená únosnost podlahy v celé místnosti 650kg/m2	ano	OSO (obklad stěn omyvatelným panelem do čistého prostředí)	sendvičový polyuretanový panel oplášťěný plechem tl. 60mm	PB (pohledový beton)	
2.29a	není obsazeno											
2.30	vzdušný filtr	4,91	+3,980	3600	PVC - A (antistatické)	P2p		ano	VOŠ, PB (VOŠ : vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou) (PB : pohledový beton)		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.31	není obsazeno							-				
2.33	schodiště	22,29	+3,980		S-Z - (exopxidová samonivelační stěrka zátěžová)	P3.2, P6		-	PB (pohledový beton)		PB (pohledový beton)	
2.34	buněčná biologie I	72,25	+3,980	3600	PVC - A (antistatické)	P2p		ano	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PB (pohledový beton)	
2.34a	buněčná biologie II	13,36	+3,980	3600	PVC - A (antistatické)	P2p		ano	OSH (obklad stěn protihlukový, sdk obklad s protihlukovou izolací tl.100mm)		PB (pohledový beton)	
2.35	sklad D - laborat. materiál	14,55	+3,980	3600	PVC - A (antistatické)	P2		-	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PB (pohledový beton)	
2.36	chladící místnost	13,31	+3,980	3000	S-Z - (exopxidová samonivelační stěrka zátěžová)	P4		-	OST (obklad stěn panelem se zvýšenou tepelnou odolností po podhled)		PT (podhled se zvýšenou tepelnou odolností)	
2.37	laboratoř	29,50	+3,980	3000	PVC - A (antistatické)	P2p		ano	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PB (pohledový beton)	
2.38	není obsazeno							-				
2.39	pracovna	14,50	+3,980	3000	PVC - O (běžné)	P1		-	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.40	pracovna	14,48	+3,980	3000	PVC - O (běžné)	P1		-	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.41	odpočinková místnost	14,50	+3,980	3000	PVC - O (běžné)	P1		-	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.42	pracovna vedoucí	14,48	+3,980	3000	PVC - O (běžné)	P1		-	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.43	sekretariát	14,50	+3,980	3000	PVC - O (běžné)	P1		-	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.44	pracovna vedoucí	14,48	+3,980	3000	PVC - O (běžné)	P1		-	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.45	pracovna	14,50	+3,980	3000	PVC - O (běžné)	P1		-	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.46	pracovna	14,48	+3,980	3000	PVC - O (běžné)	P1p		ano	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PSDKr (podhled sádrokartonový rastrový 600x600 na systémových profilech)	
2.47	pracovna	14,50	+3,980	3000	PVC - O (běžné)	P1		-	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.48	seminární místnost	32,74	+3,980	3000	PVC - Z (PVC zátěžové)	P1		-	SDK, PB (SDK : sádrokarton + otěruvzdorný nátěr) (PB : pohledový beton)		PSDKh (podhled sádrokartonový hladký na systémových profilech)	
2.49	chodba	16,59	+3,980	3600	PVC - Z (PVC zátěžové)	P1		-	VOŠ, SDK (vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou) (SDK + otěruvzdorný nátěr)		PB (pohledový beton)	
2.49a	chodba	68,36	+3,980	3600	PVC - Z (PVC zátěžové)	P1		-	VOŠ, SDK (vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou) (SDK + otěruvzdorný nátěr)		PB (pohledový beton)	
2.49b	chodba	59,07	+3,980	3600	PVC - Z (PVC zátěžové)	P1p	transportní cesta pro zařízení 1300kg; transport na paletovém vozíku	-	VOŠ, SDK (vápenná omítka štuková na zdivu s otěruvzdornou malbou) (SDK + otěruvzdorný nátěr)		PB (pohledový beton)	

LEGENDA:

ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

- Ústředna EPS
- Zařízení dálkového přenosu
- Obslužné pole požární ochrany
- Klíčový trezor požární ochrany
- Výstupní prvek 12x OUT
- Vstupně / výstupní prvek 4x IN / 2x OUT
- Vstupně / výstupní prvek 4x IN / 2x OUT
- Multisenzorový hlásič na podhledu
- Multisenzorový hlásič na stropě (nad podhledem)
- Tlačítkový hlásič
- Siréna vnitřní
- Maják venkovní
- Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8
- Kabel 1x2x0,8, B2caS1d0, E30
- Kabel 1x2x1,5, B2caS1d0, E30
- Kabel 10x2x0,8, B2caS1d0, E30

Kabelové trasy s požární odolností budou uloženy v kovových svazkových držácích s požární odolností, ostatní trasy budou uchyceny pomocí klipů přímo na stropech. Pozici koncových prvků na stropech je nutné koordinovat s ostatními technologiemi a se soutiskem koncových prvků. Kabely v CHÚC budou splňovat třídu hořlavosti B2caS1d0 nebo budou vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10mm.

INDEX	DATUM, JMÉNO, PODPIS	TEXT A POPIS ZMĚNY
1.	2.05.2011	ZRUŠENÍ HLÁSIČŮ NAD PODHLEDY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ateliér-r, spol. s r.o., Uhelná 27, Olomouc 772 00			
VYPRACOVAL	Michal Svoboda		merit® MERIT GROUP a.s.	MERIT GROUP a.s. Březinova 7 772 00 Olomouc; tel: +420 585 226 185 fax: +420 585 230 206 e-mail: merit@merit.cz
KONTROLOVAL	Petr Vychodil			
SCHVÁLIL	Jiří Šafránek			
MÍSTO STAVBY	ul. Hněvotínská, Olomouc		DATUM 3/2011	MĚŘÍTKO 1:100
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc		ZAKÁZKA ZS-11-034	FORMÁT 7x A4
STAVBA	Ústav molekulární a translační medicíny		OBSAH - NÁZEV VÝKRESU	půdorys 2.np - EPS
OBJEKT - PROVOZNÍ SOUBOR	05.7 - Elektrická požární signalizace	STUPEŇ dokumentace pro provedení stavby	ARCH. ČÍSLO	Č. VÝKRESU 1 - SL 03 / Č. VÝTISKU